

Comune di Ledro
Provincia di Trento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: 84-23 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione parcheggio sulla p.f. 69/2 C.C. Mezzolago

COMMITTENTE: Comune di Ledro

Data, 08/11/2023

IL TECNICO
Ing. Fabio Rosa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI (Cat 1)							
1 / 4 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio comune rimozione piastre aiuola ingresso rimozione staccionata esistente e smantellamento protezione isola ecologica sistemazione aiuole e lavorazione terra voce 17 rimozione pilastri sbarra ingresso rimozioni recinzioni in legno verso il parco posa sui grigliati di terra vegetale	2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 8,00			8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 4,000	16,00 32,00 32,00 8,00 16,00 32,00		
	SOMMANO h					136,00	31,79	4'323,44
2 / 5 A.02.05.0020 .030	MINIESCAVATORE CINGOLATO Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW rimozione piastre aiuola ingresso rimozione pilastri sbarra ingresso					4,00 4,00		
	SOMMANO h					8,00	52,93	423,44
3 / 6 B.02.15.0020 .005	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni ester ... i bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. scarifica intero piano del piazzale per livellamento piani					500,00		
	SOMMANO m ²					500,00	2,95	1'475,00
4 / 7 B.02.15.0015 .005	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume infe ... ongitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. posa cavidotto *(lung.=7+4+7+20*3+13) posa tubazione fontana posa plinto palo plinto fontana scavo per griglia e tubo smaltimento acque meteoriche scavo per posa pozzi a dispersione (fontana e griglia) scavo per muretti e platea isola ecologica fondazioni fioriera isola ecologica *(lung.=6,5+1,5+1) fondazioni fioriera zona parcheggio biciclette *(lung.=5+1+1) plinto armadietti e colonne auto elettriche	4,00 2,00	91,00 25,00 1,50 1,00 10,00 2,00 6,50 9,00 7,00 3,50	0,400 0,400 1,500 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,100	1,000 1,100 1,000 0,300 0,300 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500	36,40 11,00 9,00 0,30 3,00 16,00 6,50 4,50 3,50 1,93		
	SOMMANO m ³					92,13	11,76	1'083,45
5 / 8 B.06.60.0030 .010	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato cement ... eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		7'305,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		7'305,33
	SOMMANO cad.					4,00	226,30	905,20
6 / 9 B.06.60.0010 .010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorri ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 40x40x40 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	67,42	337,10
7 / 10 B.06.65.0015 .005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE B125-C250 Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista ... ura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg chiusini 50x50 c250	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	4,13	1'115,10
8 / 11 D.21.05.0020 .010	Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed elevazione, in opera con malta cementizia confezionata con kg 350 di cemento normale per ogni m ³ di sabbia, di qualsi ... a e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature. · pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave fioriere su accesso parcheggio	2,00	6,40	0,300	0,500	0,96		
			1,00	0,300	0,500	0,30		
			5,20	0,300	0,500	0,78		
		2,00	0,70	0,300	0,500	0,21		
	SOMMANO m ³					2,25	406,73	915,14
9 / 14 B.06.55.0010 .025	Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di ti ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 125 mm caviddotti er impianto elettrico *(lung.=3,8+6,5+6,5+20*3+12) cavidotto vuoto di scorta per eventuali utilizzi futuri		88,80			88,80		
			100,00			100,00		
	SOMMANO m					188,80	6,43	1'213,98
10 / 16 B.04.10.0005 .005	MAGRONE PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per metrocuo di inerte pr ... el piano superiore, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. magrone per isola ecologica, parcometro e fontana plinto colonnina ricarica auto elettriche magrone su tubazioni *(lung.=91+20+10) magrone su fondazioni nuove fioriere *(lung.=9+7)		6,50	3,000	0,150	2,93		
			3,30	1,100	0,150	0,54		
			121,00	0,400	0,150	7,26		
			16,00	0,600	0,150	1,44		
	SOMMANO m ³					12,17	148,60	1'808,46
11 / 17 B.02.15.0035 .005	REINTERRO COMUNE Reinterro comune di scavi di qualsiasi tipo eseguito con materiale precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da deposito temporaneo in cantiere e giudica ... ntazioni, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							13'600,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'600,31
	vedi scavi				92,130	92,13		
	SOMMANO m ³					92,13	7,84	722,30
12 / 18 D.51.35.0321 .010	Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 a ... acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · testa segata contorni parcheggio contenimetro aiuole *(lung.=5+27+6,5+1,2+5+23+1,3+3,5+6,15+3)		81,65			81,65		
	SOMMANO m					81,65	58,45	4'772,44
13 / 19 B.21.30.0045 .005	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO Fornitura e posa in opera di binderi in porfido a correre del Trentino rispondente alle caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato e ... ella marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione normale circa 10x8-11 cm bindero laterale fascia centrale *(lung.=25+30+5)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	25,86	1'551,60
14 / 20 B.21.30.0015 .010	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato ... , il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pezzatura 8-10 cm fascia centrale pavimentazione aiuole esitenti verso parcheggio bici		34,00 2,60 1,20	6,000 1,700 1,700		204,00 4,42 2,04		
	SOMMANO m ²					210,46	79,07	16'641,07
15 / 21 B.21.30.0017 .005	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino di qualsiasi pezzatura per la resinatura delle fughe. Nella maggiorazione sono compresi ... anulati drenanti di sottofondo tipo 3-8 mm, di intasamento 2-4 mm e la sigillatura poliuretanica delle fughe per colata. SIGILLATURA CON RESINE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO					210,46		
	SOMMANO m ²					210,46	16,53	3'478,90
16 / 22 B.18.10.0240 .005	PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIE Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di cong ... ispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. piastre grigliate piane parcheggi destra parcheggi sinistra maggior dimensione parcheggio handicap		26,00 28,00 3,00	5,000 5,000 1,200		130,00 140,00 3,60		
	SOMMANO m ²					273,60	24,35	6'662,16
17 / 25 L.04.10.0005 015	TERRA Fornitura in cantiere di terra Terra vegetale selezionata e vagliata sistemazione aiuole e inerbimento grigliati					25,00		
	SOMMANO m ³					25,00	32,37	809,25
	A R I P O R T A R E							48'238,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'238,03
18 / 26 B.04.40.0020 .005	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1 ... i piani superiori, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fondazione platea per nuova isola ecologica, fontana e parchimetro fondazione armadietti		6,50 3,50	2,600 1,000	0,200 0,200	3,38 0,70		
	SOMMANO m ³					4,08	235,70	961,66
19 / 27 B.04.40.0015 .005	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1 ... ei piani superiori, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fondazioni fioriere fondazioni fioriere		4,60 0,90	0,350 0,350	0,200 0,200	0,32 0,13		
	SOMMANO m ³	2,00				0,45	284,60	128,07
20 / 28 B.04.40.0040 .005	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1 ... esene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. muretti perimetrali isola ecologica muretti perimetrali isola ecologica		4,60 1,40	0,250 0,250	0,700 0,700	0,81 0,49		
	SOMMANO m ³	2,00				1,30	532,90	692,77
21 / 49 AP.001	Fornitura e posa in opera di sostegno verticale in granito per recinzioni tradizionale realizzato in pietra di granito Tonalite Val Genova, avente dimensioni 120x40x15 cm, con test ... o di fondazione, il plinto di fondazione in calcestruzzo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	510,00	11'220,00
22 / 50 AP.002	Fornitura e posa in opera di pali correnti in legno tondo in larice diam. 14 cm, per esecuzione di staccionata come da indicazioni della D.L.. Nel prezzo risulta compreso e compens ... la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.(posa all'interno dei sostegni verticali in granito)		2,00	30,00		60,00		
	SOMMANO m					60,00	22,00	1'320,00
23 / 51 D.51.25.0110 .010	Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto ... esclusa la lavorazione di finitura superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da cave di prestito RIFACIMENTO MASSICCIAIA PARCHEGGIO		500,00		0,150	75,00		
	SOMMANO m ³					75,00	31,76	2'382,00
	A R I P O R T A R E							64'942,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'942,53
	ARREDI (Cat 2)							
24 / 23 D.51.05.0060 .005	REALIZZAZIONE DI PARAPETTO IN LEGNO Realizzazione di staccionata in legno di larice del Trentino con n°2 correnti 14x4mm, n°1 corrimano 14x4 posato inclinato oppure n°3 correnti 14 ... ottoservizi, e tutto quanto altro è necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. · parapetto ciclabile in legno parapetto parcheggio biciclette		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	87,62	1'051,44
25 / 24 AP.003	Fornitura e posa di portabiciclette metallico tipo Trentino ad U rovescio, costituito da tubolare metallico di sezione circolare Ø48,3 mm e spessore mm 2,6 con piastre di base 15x ... rsi compresi e compensati, la manodopera, tutte le attrezzature e i materiali per dare il lavoro finito a regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	170,00	1'700,00
26 / 29 B.39.10.0206 .009	Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq RECINZIONE PANNELLI ACCIAIO CORTEN ISOLA ECOLOGICA					250,00		
	SOMMANO kg					250,00	7,40	1'850,00
27 / 30 D.51.25.0120 .005	Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle specifiche Norme Tecniche e secondo i tipi, comprese le prove di laboratorio, la livellazione superficiale della fonda ... piano da contabilizzare separatamente secondo le voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	1,37	685,00
	OPERE A VERDE (Cat 3)							
28 / 15 B.72.44.0049 .007	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita" (PE a.d. densità=50 kgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7 ... i, angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 32 mm adduzione fontanella TUBAZIONE IRRIGAZIONE		20,00 15,00			20,00 15,00		
	SOMMANO m					35,00	30,85	1'079,75
29 / 31 L.07.05.0075. 005	SEMINA A SPAGLIO Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30° mediante spargimento manuale a spaglio o con mezzo meccanici ... ertificate la provenienza delle sementi, la composizione della miscela, il grado di purezza e il grado di germinabilità. ripristini					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	0,50	50,00
	A R I P O R T A R E							71'358,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'358,72
30 / 32 L.07.10.0060. 010	PACCIAMATURA CON CORTECCIA Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose per uno spessore minimo di cm 10, esclu ... o l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m ² sulle aioule					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	6,56	656,00
31 / 33 L.04.28.0005. 005	Fornitura in cantiere di tutori per alberi in legno di pino tornito e trattato con impregnanti a base di sali di rame lunghezza 2 m, Ø 6 cm					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	6,01	120,20
32 / 34 L.07.10.0095. 010	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in ... er irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante. per piante di circ. 16 a 20 cm					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	105,96	1'165,56
33 / 35 L.07.10.0085. 005	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.					60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	23,03	1'381,80
34 / 36 L.04.35.0165. 020	Fornitura in cantiere di specie arborea Malus ssp · Meli da fiore in zolla o vaso Altezza da 2.0 a 2,5 m in vaso					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	94,65	567,90
35 / 37 L.04.40.0065. 010	CORNUS FLORIDA Fornitura in cantiere di specie arbustiva Cornus florida in aso Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	60,50	302,50
36 / 38 L.04.40.0235. 020	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Photinia x fraseri Red Robin in vaso o in zolla Altezza da 1.00 a 1.25 m in zolla					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	29,67	178,02
37 / 39 L.04.40.0220. 010	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Osmanthus fragrans o Olea fragrans in zolla o vaso Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	35,86	143,44
38 / 40 L.04.40.0380.	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Weigela spp in vaso Diametro vaso 24 cm							
	A R I P O R T A R E							75'874,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'874,14
010						5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	24,67	123,35
39 / 41 L.04.40.0375. 020	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Viburnum tinus e V.t. Eve Price in zolla o vaso Altezza da 0.80 a 1.00 m in zolla					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	13,92	69,60
40 / 42 L.04.40.0365. 020	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Viburnum Lantana o V. Opulus o V. Lucidum in vaso Diametro vaso 30 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	23,40	117,00
41 / 43 L.04.40.0340. 010	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Spiraea spp in vaso Diametro vaso 24 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	12,90	64,50
42 / 44 L.04.40.0260. 010	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Potentilla in varietà arbuscula, dahurica e fruticosa in vaso Diametro vaso 24 cm					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	12,97	129,70
43 / 45 L.04.40.0135. 030	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Hibiscus syriacus in zolla o vaso Cespuglio di altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	39,34	196,70
44 / 46 L.04.40.0285. 015	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Pyracantha coccinea in vaso Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso da 22 cm					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	15,37	153,70
45 / 47 L.04.40.0125. 035	Fornitura in cantiere di specie arbustiva Forsythia SP. in zolla o vaso Diametro vaso 24 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	8,27	41,35
	IMPIANTO IRRIGAZIONE (Cat 4)							
46 / 12 L.07.25.0010. 005	Fornitura e posa di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole a 24 V.ac., compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei mater ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Alimentazione da rete elettrica 220V con batteria tampone, 3 programmi, 4 settori CENTRALINA IRRIGAZIONE AUTOMATICA					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	354,96	354,96
	A R I P O R T A R E							77'125,00

